

Додаток 29
до Постанови (пункт 5.4)

ЗАТВЕРДЖЕНО

територіальне управління Державної судової
реєстрації України у Харківській області

(назва організації, що затверджує)

Начальник

Володимир ОСТАПЕНКО

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023 р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт з проведення аварійно-відновлювальних будівельних робіт покрівлі Чугуївського міського суду Харківської області на адресу: Харківська область, м. Чугуїв, пл. Соборна, 2, корп. "Б"


(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: _____

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт з проведення аварійно-відновлювальних будівельних робіт покрівлі Чугуївського міського суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, пл. Соборна, 2, корп. "Б"			
	Основна покрівля			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	58,2	
2	Розбирання покриттів покрівлі з ондуліну	м2 покрівлі	464,7	
3	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок під покрівлю з листової сталі	м2	464,7	
4	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	465	
5	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	м2	464,7	
6	Улаштування покриття з металочерепиці	м2	464,7	
7	Улаштування слухових вікон	шт	2	
8	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	48	
9	Навішування жолобів з готових елементів	м	83,6	
10	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2 вертикальної проекції	592	
11	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	83,6	
	Покрівля прибудови			
12	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2 покрівлі	76,7	
13	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок під покрівлю з металочерепиці	м2	76,7	
14	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	76,7	
15	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	м2	76,7	
16	Улаштування покриття з металочерепиці	м2	76,7	
17	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	15	

1	2	3	4	5
18	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	9	
19	Навішування жолобів з готових елементів	м	15	
20	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	29,5	
Сніготанення покрівлі та водостоків будівлі				
21	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
22	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м кабелю	320	
Бітскавкозахист будівлі				
23	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	112	
24	Установлення стожків одинарних напругою до 240В	стійка	3	
25	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі шпалової	м	78	
26	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	шт	6	
27	Установлення розрядників вручну	комплект	1	
28	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях, група ґрунтів 2	м ³ ґрунту	8	
29	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 2	м ³ ґрунту	8	
30	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м ² вертикальної проєкції	80	
Інші роботи				
31	Навантаження сміття вручну	т сміття	8,84	
32	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	8,84	

Склав ФО-П  Іван ЛЕПЕТИЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ІШ  Іван ЛЕПЕТИЛО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]